



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21CT39

Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
27.05 2015 г.

190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская, д.4,
тел. (812)316 -1222, 9441013
e-mail: tdatsuk@mail.ru

Испытательный центр СПбГАСУ
Центр физико-технических испытаний строительных конструкций

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11 (4-09-2/18-18) от 11. 04. 2018 г.

1. Объект испытаний: Клапан вентиляционный для наружной стены «Домвент» и «Домвент-Оптима»
2. Цель испытаний: определение звукоизоляции клапанов на соответствие требованиям: **СП 60.13330-12**
3. Организация-заказчик: ООО «ПК «Домвент», 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69, корп. 102
4. Организация-изготовитель: ООО «ПК «Домвент»
5. Основание для проведения испытаний: договор № 4-09-2/18-18 от 3.04.2018
6. Дата проведения испытаний: 8.04–10.04.2018 г.
7. Номер образца для испытаний и дата отбора: образец K11-1; K11-2
без акта отбора проб
8. Количество отобранных образцов: 2 шт.
9. Место отбора образцов: ООО «ПК «Домвент»
10. Условия проведения испытаний: температура воздуха +18 °С, влажность воздуха 45%
11. Используемые приборы: 12. Приборы: Шумомер-анализатор спектров- Larson Davis 2900 с предусилителем PRM 900C №1330 и микрофоном МК-221 № 29558. Свидетельство о поверке № 209-6999 до 21.05.2018.
Гигрометр психометрический типа ВИТ-1 №6 (Свидетельство о поверке № 0201414 до 19.11.2018.
12. Методика проведения испытаний: ГОСТ Р ИСО 10140-2-12:



Результаты проведенных испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Не разрешается полное или частичное копирование протокола испытаний без разрешения директора испытательного центра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При установке клапанов «Домвент» и «Домвент-Оптима» в стеновую ограждающую конструкцию, индекс изоляции которой составляет не менее 60 дБ, звукоизоляция транспортного шума при открытом состоянии клапанов – 35 дБА.

Зам. директора ИЦ СПбГАСУ



Дацок Т.А.

Результаты проведенных испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Не разрешается полное или частичное копирование протокола испытаний без разрешения директора испытательного центра.